


- C. 设计概算、投资估算 D. 设计概算、施工预算
19. 对建设工程项目整个实施阶段的进度进行控制是（ ）的任务。
A. 投资方 B. 总承包方
C. 施工总承包管理方 D. 项目使用方
20. 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（ ）。
A. 分包人应允许发包人授权的人员在工作时间内合理进入分包工程施工场地
B. 分包人必须服从发包人直接发出的指令
C. 遵守政府有关主管部门的管理规定但不用办理有关手续
D. 分包人可以直接与发包人或工程师发生直接工作联系
21. 下列建设项目信息中，属于经济类信息的是（ ）。
A. 工作量控制信息 B. 合同管理信息
C. 质量控制信息 D. 风险管理信息
22. 在施工质量控制的基本环节中，作业活动过程质量控制包括（ ）
A. 建设单位的质量控制和监理单位的质量控制
B. 监理单位的质量控制和质量监督部门的质量控制
C. 质量活动主体对工序质量偏差的纠正
D. 质量活动主体的自我控制和他人监控
23. 根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（ ）。
A. 报告总监理工程师 B. 报告建设单位要求设计单位改正
C. 通知施工单位 D. 报告审图机构和建设行政主管部门
24. 国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的是（ ）。
A. 仲裁 B. 协商 C. 调解 D. 诉讼
25. 建设工程质量监督机构对地基基础混凝土强度进行监督检查，属于政府质量监督中的（ ）。
A. 生产过程监督 B. 工程实体质量监督
C. 工程质量行为监督 D. 施工管理状况监督
26. 下列计算方法中，不属于工程咨询合同咨询费计算方法的是（ ）。
A. 工程进度百分比 B. 人月费单价法
C. 工程建设费用百分比 D. 按日计费法
27. 在采用因果分析图法进行质量问题原因分析，“混凝土振捣器损坏”属于（ ）的因素。
A. 人 B. 材料 C. 机械 D. 环境
28. 某按单价合同进行计价的招标工程，在评标过程中发现某投标人的总价与单价的计算结果不一致，原因是投标人在计算时将钢材单价 4000 元/吨误作为 2000 元/吨。对此，业主有权（ ）。
A. 以总价为准调整单价 B. 以单价为准调整总价
C. 要求投标人重新提交钢材单价 D. 将该投标文件作废标处理
29. 某项目施工横道图进度计划如下表，如果第二层支设模板需要在第一层浇筑混凝土完成 1 天后才能开始，则有 1 天的层间技术间歇，正确的层间间隔是（ ）。

工作名称	施工 队伍	时间 (天)															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
支模	A	I - ①		I - ③		I - ⑤		II - ①		II - ③		II - ⑤					
	B		I - ②		I - ④		I - ⑥		II - ②		II - ④		II - ⑥				
扎钢筋	C			I - ①		I - ③		I - ⑤		II - ①		II - ③		II - ⑤			
	D				I - ②		I - ④		I - ⑥		II - ②		II - ④		II - ⑥		
浇混凝土	E					I - ①		I - ②		I - ③		I - ④		I - ⑤		I - ⑥	
		Z_1			Z_2			Z_3			Z_4						

注：ⅠⅡ—表示楼层；①②③④⑤⑥—表示工段

- A. Z₁ B. Z₃ C. Z₂ D. Z₄
30. 施工单位应定期组织事故发生时疏散及抢救方法的训练和演习，这体现了安全隐患治理原则中的（ ）原则。
- A. 预防与减灾并重治理 B. 单项隐患综合治理
- C. 冗余安全度治理 D. 直接与间接隐患并治
31. 某工程第三个月末时的已完工作实际费用(ACWP)为1200万元、已完工作预算费用(BCWP)为1000万元、计划工作预算费用(BCWS)为1500万元，根据赢得值法判断分析应采取的措施是（ ）。
- A. 迅速增加人员投入
- B. 增加高效人员投入
- C. 抽出部分人员，增加少量骨干人员
- D. 用工作效率高的人员更换一批工作效率低的人员
32. 关于横道图进度计划特点的说法，正确的是（ ）。
- A. 可以识别计划的关键工作 B. 不能表达工作逻辑关系
- C. 调整计划的工作量较大 D. 可以计算工作时差
33. 某工程因脚手架坍塌造成960万元的直接经济损失，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（ ）。
- A. 一般事故 B. 特别重大事故 C. 重大事故 D. 较大事故
34. 建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为（ ）个月。
- A. 3 B. 6 C. 12 D. 36
35. 质量控制活动包括：①设定目标；②纠正偏差；③测量检查；④评价分析。正确的顺序是（ ）。
- A. ① - ② - ③ - ④ B. ① - ③ - ④ - ②
- C. ③ - ① - ② - ④ D. ③ - ④ - ① - ②
36. 项目管理机构进行成本核算。核算周期按（ ）确定。
- A. 业主方的具体指示 B. 合同约定的核算周期
- C. 规定的会计周期 D. 项目实际施工周期
37. 下列施工成本管理措施中，不需要增加额外费用的是（ ）。
- A. 组织措施 B. 合同措施 C. 技术措施 D. 优化措施
38. 关于“一揽子保险”(CIP)的说法，正确的是（ ）。
- A. 内容不包括一般责任险 B. 不能实施有效的风险管理
- C. 保障范围覆盖业主、承包商及分包商 D. 不便于索赔
39. 为减少环境因素对施工质量的不利影响，施工企业主要采取（ ）方法。

- | | | | | |
|------|---|---|---|-----|
| 工作 | A | B | C | D |
| 紧前工作 | - | - | A | A、B |



————— 第 6 页 共 25 页 —————


59. 根据《建设工程总承包合同示范文本(试行)》，关于建设工程项目发承包人权利和义务的说法，错误的是()。
A. 负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权
B. 履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务
C. 发包人认为有必要的时候，有权以书面形式发出暂停通知
D. 发包人对因承包人原因给发包人带来的损失不能提出赔偿
60. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前()小时书面形式通知监理人检查。
A. 48 B. 12 C. 24 D. 36
61. 在应急预案体系的构成中，针对具体设施所制定的应急处置措施属于()。
A. 综合应急预案 B. 专项应急预案 C. 现场处置方案 D. 应急行动指南
62. 对水泥土墙支护施工过程质量进行检测试验的主要参数是()。
A. 抗拔力 B. 完整性 C. 抗渗性 D. 锁定力
63. 关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，正确的是()。
A. 主要道路应换土覆盖，定期洒水清扫
B. 施工现场必须使用预拌混凝土
C. 施工现场可以焚烧材料包装物
D. 搭设专用封闭通道清运建筑物内垃圾
64. 根据《建设工程项目管理规范》，一级风险指()。
A. 风险后果严重，可能在较大范围内造成破坏或人员伤亡
B. 风险后果一般，对工程建设可能造成破坏的范围较小
C. 风险后果在一定条件下可以忽略，对工程本身以及人员等不会造成较大损失
D. 风险后果是灾难性的，并造成恶劣社会影响和政治影响
65. 下列成本计划中，用于确定责任总成本目标的是()。
A. 指导性成本计划 B. 竞争性成本计划
C. 响应性成本计划 D. 实施性成本计划
66. 某基础工程合同价为 3000 万元，合同总工期为 30 个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程 600 万元，业主同意工期顺延。根据比例分析法，承包商可索赔工期()个月。
A. 3 B. 4 C. 8 D. 6
67. 下列项目质量风险中，属于管理风险的是()。
A. 项目采用了不够成熟的新材料 B. 项目组织结构不合理
C. 项目场地周边发生滑坡 D. 项目现场存在严重的水污染
68. 关于建设工程施工现场食堂卫生防疫要求的说法，正确的是()。
A. 制作间灶台及周边应贴瓷砖高度不小于 1.5m
B. 项目管理人员定期进入现场食堂的制作间进行卫生防疫检查
C. 食堂外应设置开放式泔水桶
D. 炊事人员必须持岗位技能证上岗
69. 关于建设工程项目总进度目标论证工作顺序的说法，正确的是()。
A. 先进行计划系统结构分析，后进行项目工作编码
B. 先进行项目工作编码，后进行项目结构分析
C. 先编制总进度计划，后编制各层进度计划

70. 单代号搭接网络计划中, 某工作持续时间 3 天, 有且仅有一个紧前工作, 紧前工作最早第 2 天开始, 工作持续时间 5 天, 该工作与紧前工作间的时距是 $FTF=2$ 天。该工作的最早开始时间是第 () 天。
- A. 6 B. 0 C. 3 D. 5

得 分	评卷人

二、多项选择题(共 30 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

71. 某项目时标网络计划第 2、4 周末实际进度前锋线如下图,关于该项目进度情况的说法,正确的有()。



- A. 第 2 周末, 工作 C 提前 1 周, 工期提前 1 周
B. 第 2 周末, 工作 A 拖后 2 周, 但不影响工期
C. 第 2 周末, 工作 B 拖后 1 周, 但不影响工期
D. 第 4 周末, 工作 D 拖后 1 周, 但不影响工期
E. 第 4 周末, 工作 F 提前 1 周, 工期提前 1 周
72. 关于生产安全事故应急预案管理的说法, 正确的有 ()。
- A. 生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练
B. 生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练
C. 地方各级人民政府应急管理部门的应急预案应当报同级人民政府备案
D. 非生产经营单位的应急管理方面的专家均可受邀参加应急方案的评审
E. 施工单位应急预案设计应急响应等级内容变更的, 应重新进行修订
73. 下列建设工程项目计划中, 存在关联关系的进度计划有 ()
- A. 施工总进度计划和主体工程进度计划
B. 主体钢结构施工进度计划和设备安装进度计划
C. 设计进度计划和维修进度计划

★ ★ ★ ★ 密封线内不要答题


- D. 项目月度计划和周计划
E. 土建施工进度计划和主材供货进度计划
74. 下列施工现场噪声控制措施中，属于控制传播途径的有（ ）。
- A. 选用吸声材料搭设防护棚 B. 使用耳塞、耳罩等防护用品
C. 改变震动源与其他刚性结构的连接方式 D. 限制高音喇叭的使用
E. 进行强噪声作业时严格控制作业时间
75. 建设工程索赔成立的前提条件有（ ）。
- A. 与合同对照事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失
B. 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
C. 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围
D. 索赔费用计算正确，并且容易分析
E. 承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告
76. 建筑施工企业进行质量管理体系认证的程序包括（ ）。
- A. 培训 B. 申请和受理
C. 定期监督检查 D. 审核
E. 审批与注册发证
77. 施工项目竞争性成本计划是（ ）的估算成本计划。
- A. 选派项目经理阶段 B. 投标阶段
C. 施工准备阶段 D. 签订合同阶段
E. 制定企业年度计划阶段
78. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证的有（ ）。
- A. 脚手架工程 B. 拆除爆破工程
C. 深基坑工程 D. 地下暗挖工程
E. 高大模板工程
79. 下列影响工程进度因素中，属于承包人可以要求合理延长工期的有（ ）。
- A. 业主在工程实施中增减工程量对工期产生不利影响
B. 业主在工程实施中改变工程设计对工期产生不利影响
C. 因进场材料不合格而对工期产生不利影响
D. 因施工操作工艺不规范而对工期产生不利影响
E. 突发的极端恶劣的气候对工期产生不利影响
80. 直方图的分布形状及分布区间宽窄取决于质量特性统计数据的（ ）。
- A. 最大值 B. 最小值
C. 平均值 D. 标准偏差
E. 离散性
81. 根据《建设项目工程总承包管理规范》，工程总承包方在项目管理收尾阶段的工作有（ ）。
- A. 办理决算手续 B. 办理项目资料归档
C. 清理各种债权债务 D. 进行项目总结
E. 考核评价项目部人员
82. 下列施工质量事故发生原因中，属于技术原因的有（ ）。
- A. 因地质勘察不细导致的桩基方案不正确 B. 因计算失误导致结构设计方案不正确

- C. 因施工管理混乱导致违章作业 D. 违反建设程序的“三边”工程
E. 采用不合适的施工方法、施工工艺
83. 项目风险管理过程中，风险识别工作包括（ ）。
- A. 分析风险因素发生的概率 B. 确定风险因素
C. 编制项目风险识别报告 D. 分析各风险的损失量
E. 收集与项目风险有关的信息
84. 关于施工项目安全技术交底的说法，正确的有（ ）。
- A. 施工项目必须实行逐级安全技术交底
B. 交底内容应针对潜在危险因素和存在问题
C. 涉及“四新“项目，必须经过两阶段技术交底
D. 定期向多工种交叉施工的作业队做口头技术交底
E. 交底时应将施工程序向班组长进行详细交底
85. 混凝土预制构件吊运时需考虑的质量控制措施包括（ ）。
- A. 选择符合环保要求的吊装机械设备 B. 按照构作尺寸、重量选择吊具
C. 编制专项方案并组织专家评审 D. 计算确定构件的吊点数量、位置
E. 控制吊索水平夹角不应小于 45 度
86. 下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有（ ）。
- A. 分析装配式混凝土结构和现浇混凝土结构对施工进度的影响
B. 采用网络计划技术优化工程施工工期
C. 分析无粘结预应力混凝土结构的技术风险
D. 通过比较钢网架高空散装法和高空滑移法的优缺点选择施工方案
E. 通过变更落地钢管脚手架为外爬式脚手架缩短工期
87. 下列建设工程项目施工生产费用中，属于直接成本的有（ ）。
- A. 支付给生产工人的奖金 B. 周转材料租赁费
C. 管理人员的办公费 D. 管理人员的差旅交通费
E. 施工机具使用费
88. 关于施工现场文明施工措施的说法，正确的有（ ）。
- A. 利用现场施工道路堆放砌块材料 B. 材料库房内配备保管员住宿用的单人床
C. 闹市区施工现场设置 2.5m 高的围挡 D. 施工作业区内禁止随意吸烟
E. 在总配电室设置灭火器和消防沙箱
89. 对业主而言，成本加酬金合同的优点有（ ）。
- A. 可以通过分段施工缩短工期
B. 适用于技术简单、结构方案容易确定的工程
C. 适用于时间紧迫的抢险救灾工程
D. 根据自身力量和需要，深入介入控制工程施工和管理
E. 通过确定最大保证价格约束工程成本
90. 下列施工机械使用费控制措施中，属于控制台班数量的有（ ）。
- A. 加强施工机械设备内部调配 B. 加强机械设备配件管理
C. 加强设备租赁计划管理 D. 提高机械设备利用率
E. 按油料消耗定额控制油料消耗
91. 下列工程施工变更情形中，由业主承担责任的有（ ）。
- A. 不可抗力导致的设计修改 B. 环境变化导致的设计修改

- C. 原设计失误导致的设计修改
D. 政府部门要求导致的设计修改
E. 施工方案出现错误导致的设计修改

92. 关于正式投标及投标文件的说法，正确的有（ ）。
A. 标书密封不满足要求，经甲方同意投标是有效的
B. 项目经理部组织投标时不需要企业法人对于投标项目经理的授权书
C. 通常情况下投标不需要提交投标担保
D. 在招标文件要求提交的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收
E. 标书提交的基本要求是签章、密封


93. 某双代号网络计划如下图，关于工作时间参数的说法，正确的有（ ）



- A. 工作 B 的最迟完成时间是第 8 天
B. 工作 C 的最迟开始时间是第 7 天
C. 工作 F 的自由时差是 1 天
D. 工作 G 的总时差是 2 天
E. 工作 H 的最早开始时间是第 13 天
94. 在招标文件中要求中标人提交履约担保的形式有（ ）
A. 房屋抵押权证
B. 保证金
C. 由保险公司开具的履约担保书
D. 有价证券
E. 商业银行开具的担保函
95. 关于工程项目成本核算的说法，正确的有（ ）。
A. 成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本分析同步的原则
B. 工程成本核算是企业会计核算的重要组成部分
C. 工程项目内各岗位成本责任核算一般采用业务核算法
D. 会计核算法人为控制因素较多、精度不高
E. 施工单位应在项目部设成本会计进行成本核算
96. 下列成本分析工作中，属于综合成本分析的有（ ）。
A. 年度成本分析
B. 工期成本分析
C. 资金成本分析
D. 月度成本分析
E. 分部分项工程成本分析
97. 装配式混凝土建筑预制构件的进场质量验收，对不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应检验的内容包括（ ）
A. 承载力
B. 挠度
C. 抗裂
D. 强度
E. 灌料强度
98. 下列工作流程组织中，属于管理工作流程组织的有（ ）
A. 基坑开挖施工流程
B. 设计变更工作流程
C. 投资控制工作流程
D. 房屋装修施工流程

- E. 装配式构件深化设计流程

99. 关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的有（ ）。
A. 总进度目标的论证涉及工程实施条件分析
B. 总进度目标的论证是项目决策阶段的策划工作
C. 总进度目标的论证应分析实施阶段各项工作之间的逻辑关系
D. 论证前宜收集类似项目的进度资料
E. 分析论证总进度目标实现的可能性应在项目实施过程中进行
100. 下列双代号网络图中，存在的绘图错误有（ ）。



- A. 存在多个起点节点
B. 箭线交叉的方式错误
C. 存在相同节点编号的工作
D. 存在没有箭尾节点的箭线
E. 存在多余的虚工作

全国一级建造师执业资格考试—建设工程项目管理
2020 年参考答案

一、单项选择题

1. 【答案】D

【解析】建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值。

2. 【答案】D

【解析】参考《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017 的规定，项目总承包方的管理工作涉及：（1）项目设计管理。（2）项目采购管理。（3）项目施工管理。（4）项目试运行管理和项目收尾等。

3. 【答案】D

【解析】业主方和项目各参与方，如设计单位、施工单位、供货单位和工程管理咨询单位等都有各自的项目管理的任务和其管理职能分工，上述各方都应该编制各自的项目管理职能分工表，故 A 选项错误，D 选项正确。管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。管理职能分工表也可用于企业管理，故 B 选项错误。如使用管理职能分工表还不足以明确每个工作部门的管理职能，则可辅以使用管理职能分工描述书，故 C 选项错误。

4. 【答案】C

【解析】其主要工作内容包括：（1）决策期的组织结构。（2）决策期任务分工。（3）决策期管理职能分工。（4）决策期工作流程。（5）实施期组织总体方案。（6）项目编码体系分析。

5. 【答案】B

【解析】A 选项项目实施期管理总体方案策划和 D 选项生产运营期经营管理总体方案策划是属于项目决策阶段的管理策划；C 选项实施期合同结构总体方案策划属于项目决策阶段的合同策划。故答案选 B。

6. 【答案】D

【解析】在进行对施工总承包管理单位的招标时，只确定施工总承包管理费，而不确定工程总造价，成为业主控制总投资的风险，因此 A、B 选项错误；分包合同的投标报价和合同价以施工图为依据，因此有利于业主方节约投资，其价格对于业主是透明的，因此 C 选项错误，D 选项正确。

7. 【答案】B

【解析】项目管理机构负责人的职责如下：(1) 项目管理目标责任书规定的职责。(2) 工程质量安全责任承诺书中应履行的职责。(3) 组织或参与编制项目管理规划大纲、项目管理实施规划，对项目目标进行系统管理。(4) 主持制定并落实质量、安全技术措施和专项方案，负责相关的组织协调工作。(5) 对各类资源进行质量监控和动态管理。(6) 对进场的机械、设备、工器具的安全、质量和使用进行监控。(7) 建立各类专业管理制度并组织实施。(8) 制定有效的安全、文明和环境保护措施并组织实施。(9) 组织或参与评价项目管理绩效。(10) 进行授权范围内的任务分解和利益分配。(11) 按规定完善工程资料，规范工程档案文件，准备工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收。(12) 接受审计，处理项目管理机构解体的善后工作。(13) 协助和配合组织进行项目检查、鉴定和评奖申报。(14) 配合组织完善缺陷责任期的相关工作。

8. 【答案】D


【解析】重点、难点分部（分项）工程和专项施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准，故 A 选项错误；施工方案应由项目技术负责人审批，故 B 选项错误；施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批，单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批，故 C 选项错误。D 选项正确。

9. 【答案】A

【解析】相对于工程合同价，则工程概算和工程预算都可作为投资的计划值等。教材没有说投资估算这个说法，考试可以利用排除法进行选择，A 选项符合题意。

10. 【答案】C

【解析】根据下图得知施工质量事故处理的一般程序最后一步为：提交事故处理报告。



施工质量事故处理的一般程序

11. 【答案】D

【解析】沟通过程包括五个要素，即：沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道。

沟通主体是指有目的地对沟通客体施加影响的个人和团体。沟通客体即沟通对象，包括个体沟通对象和团体沟通对象。沟通介体即沟通主体用以影响、作用于沟通客体的中介，包括沟通内容和沟通方法，它使沟通主体与客体间建立联系，以保证沟通过程的正常开展。沟通环境既包括与个体间接联系的社会整体环境（政治制度、经济制度、政治观点、道德风尚、群体结构等），也包括与个体直接联系和影响的区域环境（学习、工作、单位或家庭等）。沟通渠道即沟通介体从沟通主体传达给沟通客体的途径。

12. 【答案】B

【解析】大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任。但取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定。

13. 【答案】A

【解析】在各条线路中，有一条或几条线路的总时间最长，称为关键线路，一般用双线或粗线标注。本题中分别为：A-E-I-L，C-E-I-L，C-G-J-M 这三条线路。

14. 【答案】C

【解析】选项 C 不是施工单位做的，要请具有合格专业资质的审图机构对施工图进行审查复核，防止因设计考虑不周、结构构造不合理、设计计算错误、沉降缝及伸缩缝设置不当、悬挑结构未通过抗倾覆验算等原因，导致质量事故的发生。

15. 【答案】A

【解析】住宅工程要分户验收。在住宅工程各检验批、分项、分部工程验收合格的基础上，在住宅工程竣工验收前，建设单位应组织施工、监理等单位，依据国家有关工程质量验收标准，对每户住宅及相关公共部位的观感质量和使用功能等进行检查验收。选项 A 正确。分户验收不合格，不能进行住宅工程整体竣工验收。

16. 【答案】B

【解析】一个完整的预警体系应由外部环境预警系统、内部管理不良的预警系统、预警信息管理系统

和事故预警系统四部分构成。

外部环境预警系统：（1）自然环境突变的预警系统；（2）政策法规变化的预警系统；（3）技术变化的预警系统。选项 B 正确。

17. 【答案】A

【解析】建设工程项目的全面质量管理，是指项目参与各方所进行的工程项目质量管理的总称，其中包括工程（产品）质量和工作质量的全面管理。选项 A 正确。

18. 【答案】B

【解析】“两算”指的是同一工程内容的施工预算与施工图预算的对比。将计算出的人工、材料、机械台班消耗数量，以及人工费、材料费、机械费等与施工图预算进行对比，找出节约或超支的原因，作为开工之前的预测分析依据。

19. 【答案】A

【解析】业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标；业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即在设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修阶段进行工作。业主方即项目投资方，选项 A 正确。

20. 【答案】A

【解析】分包人必须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令，故 B 选项错误；未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令，故 D 选项错误；遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等管理规定，按规定办理有关手续并以书面形式通知承包人，故 C 选项错误。

分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。选项 A 正确。

21. 【答案】A

【解析】B 选项合同管理信息和 D 选项风险管理信息属于管理类信息；C 选项质量控制信息属于技术类信息。

建设项目信息	组织类信息	编码信息
		单位组织信息
		项目组织信息
		项目管理组织信息
	管理类信息	进度控制信息
		合同管理信息
		风险管理信息
		安全管理信息
		投资控制信息
	经济类信息	工作量控制信息
		前期技术信息
	技术类信息	设计技术信息
		质量控制信息
		材料设备技术信息
		施工技术信息
		竣工验收技术信息

建设项目的信息

22. 【答案】D

【解析】事中质量控制也称作业活动过程质量控制，包括质量活动主体的自我控制和他人监控的控制

方式。

23. 【答案】B

【解析】“工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。”引自《中华人民共和国建筑法》。

24. 【答案】B

【解析】国际工程施工承包合同争议解决的方式一般包括协商、调解、仲裁或诉讼等。协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。

25. 【答案】B


【解析】工程实体质量监督，是指主管部门对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况实施监督。地基基础混凝土强度涉及工程主体结构安全，选项 B 正确。工程质量行为监督，是指主管部门对工程质量责任主体和质量检测等单位履行法定质量责任和义务的情况实施监督。

26. 【答案】A

【解析】咨询服务费用涉及费用计算方法和费用构成要素两个主要问题。常用的咨询费计算方法如下：1) 人月费单价法；2) 按日计费法；3) 工程建设费用百分比。

27. 【答案】C

【解析】因果分析图法，也称为质量特性要因分析法，其基本原理是对每一个质量特性或问题，逐层深入排查可能原因，然后确定其中最主要原因，进行有的放矢的处置和管理。图 12204062 表示混凝土强度不合格的原因分析，其中，把混凝土施工的生产要素，即人、机械、材料、施工方法和施工环境作为第一层面的因素进行分析。



混凝土强度不合格因果分析图

28. 【答案】B

【解析】单价合同的特点是单价优先。对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。

29. 【答案】B

【解析】第二层模板支设在第一层浇筑混凝土完成 1 天后才能开始，在图中显示的距离为 Z₃。

30. 【答案】A

【解析】预防与减灾并重治理：治理安全事故隐患时，需尽可能减少发生事故的可能性，如果不能安全控制事故的发生，也要设法将事故等级减低。但是不论预防措施如何完善，都不能保证事故绝对不会发生，还必须对事故减灾作好充分准备，研究应急技术操作规范。如应及时切断供料及切断能源的操作方法；应及时降压、降温、降速以及停止运行的方法；应及时排放毒物的方法；应及时疏散及抢救的方法；应及

48.【答案】C

【解析】A 错误，工程招标是一种公开的经济活动，因此要采用公开的方式发布信息。B 错误，依法必须招标项目的招标公告和公示信息除在发布媒介发布外，招标人或其招标代理机构也可以同步在其他媒介公开，并确保内容一致。D 错误，招标文件或者资格预审文件售出后，不予退还。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 5 日。答案选 C。

49.【答案】A

【解析】工程担保中大量采用的是第三方担保，即保证担保。建设工程中经常采用的担保种类有：投标担保、履约担保、支付担保、预付款担保、工程保修担保等。

50.【答案】C

【解析】结构复杂、危险性大、特性较多的分部分项工程，应编制专项施工方案和安全措施。如基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程、爆破工程等，必须编制单项的安全技术措施，并要有设计依据、有计算、有详图、有文字要求。

51.【答案】A

【解析】成本分析的主要依据是会计核算、业务核算和统计核算所提供的资料。统计核算通过全面调查和抽样调查等特有的方法，不仅能提供绝对数指标，还能提供相对数和平均数指标，可以计算当前的实际水平，还可以确定变动速度以预测发展的趋势。

52.【答案】D

【解析】工期索赔，一般指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期。 D 选项工期拖延，属于承包人原因，不能索赔工期。AC 为业主原因，B 为不可抗力。

53.【答案】B

【解析】建设工程项目进度控制的经济措施涉及资金需求计划、资金供应的条件和经济激励措施等。为确保进度目标的实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划(资源进度计划)，包括资金需求计划和其他资源(人力和物力资源)需求计划，以反映工程实施的各时段所需要的资源。B 选项正确。A 为组织措施，C 为管理措施，D 为技术措施。

54.【答案】B

【解析】初始状态评审是对组织过去和现在的职业健康安全与环境的信息、状态进行收集、调查分析、识别，获取现行法律法规和其他要求，进行危险源辨识和风险评价、环境因素识别和重要环境因素评价。

管理评审是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部情况和外部环境的变化是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。

内部审核是组织对其自身的管理体系进行的审核，是对体系是否正常运行以及是否达到了规定的目标所作的独立的检查和评价，是管理体系自我保证和自我监督的一种机制。

55.【答案】B

【解析】A 错误，时标网络计划中所有符号在时间坐标上的水平投影位置，都必须与其时间参数相对应。节点中心必须对准相应的时标位置。B 正确。

C 错误，时标网络计划中虚工作必须以垂直方向的虚箭线表示，有自由时差时加波形线表示。D 错误，时标的时间单位应根据需要在编制网络计划之前确定，可为时、天、周、月或季。

56.【答案】C

【解析】其他直接费用，是指施工过程中发生的材料搬运费、材料装卸保管费、燃料动力费、临时设施摊销、生产工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费，以及能够单独区分和可靠计量的为订立建造承包合同而发生的差旅费、投标费等费用。

A 为直接材料费，B 为间接费用，D 为企业管理间接费用。正确答案为 C。

57.【答案】A

【解析】六月末的 SV=BCWP-BCWS=【(2300×4+2500×2+1250)-(2500×4+2600×2+1200×2)】×1000=-2150000=-215 万

58.【答案】C

【解析】依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督，包括基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

59.【答案】D

【解析】按照《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》GF—2011—0216，发包人的主要义务和权利如下(2.1)：

(1) 负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的合同约定的开工条件，并提供立项文件。

(2) 履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。

(3) 有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、标准、环境保护和职业健康等强制性标准和规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

(4) 有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。

(5) 发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加，由发包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

60.【答案】A

【解析】除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

61.【答案】C

【解析】现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。答案选 C。综合应急预案是从总体上阐述事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。

专项应急预案是针对具体的事故类别(如基坑开挖、脚手架拆除等事故)、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。

62.【答案】B

【解析】水泥土墙支护施工过程质量进行检测试验的主要参数是墙身完整性。

63.【答案】D

【解析】A 错误，施工现场应积极推行硬地坪施工，作业区、生活区主干道地面必须用一定厚度的混凝土硬化，场内其他道路地面也应硬化处理，施工现场道路应指定专人定期洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘。B 错误，大城市市区的建设工程已不容许搅拌混凝土。C 错误，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包装物等废弃物以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。高大建筑物清理施工垃圾时，要使用封闭式的容器或者采取其他措施处理高空废弃物，严禁凌空随意抛撒。D 选项正确。

64.【答案】D

【解析】《建设工程项目管理规范》将工程建设风险事件按照不同风险程度分为四个等级：

- ①一级风险。风险等级最高，风险后果是灾难性的，并造成恶劣社会影响和政治影响。
- ②二级风险。风险等级较高，风险后果严重，可能在较大范围内造成破坏或人员伤亡。
- ③三级风险。风险等级一般，风险后果一般，对工程建设可能造成破坏的范围较小。
- ④四级风险。风险等级较低，风险后果在一定条件下可以忽略，对工程本身以及人员等不会造成较大损失。

65. 【答案】 A

【解析】指导性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。它是以合同价为依据，按照企业的预算定额标准制定的设计预算成本计划，且一般情况下以此确定责任总成本目标。

实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它是以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的实施性成本计划。

竞争性成本计划是施工项目投标及签订合同阶段的估算成本计划。

66. 【答案】 D

【解析】如果某干扰事件仅仅影响某单项工程、单位工程或部分分项工程的工期，要分析其对总工期的影响，可以采用比例分析法。

工期索赔值也可以按照造价的比例进行分析。工期索赔值 = 原合同工期 × 附加或新增工程造价 / 原合同总价 =30 × 600/3000=6 月。

67. 【答案】 B

【解析】管理风险：工程项目的建设、设计、施工、监理等工程质量责任单位的质量管理体系存在缺陷，组织结构不合理，工作流程组织不科学，任务分工和职能划分不恰当，管理制度不健全，或者各级管理者的管理能力不足和责任心不强，这些因素都可能对项目质量造成损害。A 为技术风险，C 为自然风险，D 为环境风险。答案为 B。

68. 【答案】 A

【解析】B 错误，不得穿工作服出食堂，非炊事人员不得随意进入制作间。C 错误，食堂外应设置密闭式泔水桶，并应及时清运。D 错误，食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗。食堂应设置独立的制作间、储藏间，门扇下方应设不低于 0.2m 的防鼠挡板。制作间灶台及其周边应贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于 1.5m，地面应做硬化和防滑处理。粮食存放台距墙和地面应大于 0.2m。A 正确。

69. 【答案】 A

【解析】(1) 调查研究和收集资料。(2) 项目结构分析。(3) 进度计划系统的结构分析。(4) 项目的工作编码。(5) 编制各层进度计划。(6) 协调各层进度计划的关系，编制总进度计划。(7) 若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整。(8) 若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。A 答案正确。

70. 【答案】 A

【解析】紧前工作最早开始时间为第 2 天，工作持续时间 5 天，即紧前工作的最早完成时间为 2+5=7 天；由于该工作与紧前工作的 FTF=2 天，即紧前工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间间隔只有 2 天，即该工作的最早完成时间为 7+2=9 天，该工作的持续时间为 3 天，因此该工作的最早开始时间 = 最早完成时间 - 工作持续时间 =9-3=6 天。

二、多项选择题

71. 【答案】 ACD

【解析】选项 B 错误，在第 2 周末检 时，工作 C 提前一周，但不能确定工期提前一周；同理 E 也是错误的，第 4 周末检查时，工作 F 提前 1 周，但不能确定工期提前一周。


72. 【答案】 ABCE

【解析】D 选项错误，参加应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的政府部门工作人员和有关安全生产及应急管理方面的专家；评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的，应当回避；C 选项，地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案；AB 选项，生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练；生产经营单位应每半年至少组织一次现场处理方案演练。故答案选 ABCE。

73. 【答案】 AD

【解析】由不同周期的进度计划构成的计划系统，包括 :(1)5 年建设进度计划。(2) 年度、季度、月度和旬计划等。

由不同深度的进度计划构成的计划系统，包括 :(1) 总进度规划 (计划)。(2) 项目子系统进度规划 (计划)。(3) 项目子系统内的单项工程进度计划等。



74. 【答案】 AC

【解析】传播途径的控制：

①吸声：利用吸声材料（大多由多孔材料制成）或由吸声结构形成的共振结构（金属或木质薄板钻孔制成的空腔体）吸收声能，降低噪声。

②隔声：应用隔声结构，阻碍噪声向空间传播，将接收者与噪声声源分隔。隔声结构包括隔声室、隔声罩、隔声屏障、隔声墙等。

③消声：利用消声器阻止传播。允许气流通过的消声降噪是防治空气动力性噪声的主要装置。如对空气压缩机、内燃机产生的噪声等。

④减振降噪：对来自振动引起的噪声，通过降低机械振动减小噪声，如将阻尼材料涂在振动源上，或改变振动源与其他刚性结构的连接方式等。

B 是接收者的防护，DE 是严格控制人为噪声。

75. 【答案】 ABE

【解析】索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件 :(1) 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。(2) 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。(3) 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。

76. 【答案】 BDE

【解析】企业质量管理体系认证的程序：(1) 申请和受理；(2) 审核；(3) 审批与注册发证。

77. 【答案】BD

【解析】竞争性成本计划是施工项目投标及签订合同阶段的估算成本计划。竞争性成本计划带有成本战略的性质，是施工项目投标阶段商务标书的基础。

78. 【答案】CDE

【解析】对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督，包括基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

对上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

79. 【答案】ABE

【解析】AB 为业主原因，E 为不可抗力影响。CD 是承包商原因。故答案选 ABE。

80. 【答案】CD

【解析】所谓形状观察分析是指将绘制好的直方图形状与正态分布图的形状进行比较分析，一看形状是否相似，二看分布区间的宽窄。直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性统计数据的平均值和标准偏差所决定的。

81. 【答案】BDE

【解析】项目管理收尾：办理项目资料归档，进行项目总结，对项目部人员进行考核评价，解散项目部。

82. 【答案】ABE

【解析】技术原因：指引发质量事故是由于在项目勘察、设计、施工中技术上的失误。例如，地质勘察过于疏略，对水文地质情况判断错误，致使地基基础设计采用不正确的方案；或结构设计方案不正确，计算失误，构造设计不符合规范要求；施工管理及实际操作人员的技术素质差，采用了不合适的施工方法或施工工艺等。这些技术上的失误是造成质量事故的常见原因。C 管理原因，D 社会、经济原因。

83. 【答案】BCE

【解析】项目风险识别的任务是识别项目实施过程存在哪些风险，其工作程序包括：(1) 收集与项目风险有关的信息。(2) 确定风险因素。(3) 编制项目风险识别报告。

84. 【答案】ABCE

【解析】安全技术交底的要求：(1) 项目经理部必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全体作业人员。(2) 技术交底必须具体、明确，针对性强。(3) 技术交底的内容应针对分部分项工程施工中给作业人员带来的潜在危险因素和存在问题。(4) 应优先采用新的安全技术措施。(5) 对于涉及“四新”项目或技术含量高、技术难度大的单项技术设计，必须经过两阶段技术交底，即初步设计技术交底和实施性施工图技术设计交底。(6) 应将工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等向工长、班组长进行详细交底。(7) 定期向由两个以上作业队和多工种进行交叉施工的作业队伍进行书面交底。(8) 保持书面安全技术交底签字记录。

85. 【答案】ABDE

【解析】对施工所用的机械设备，应根据工程需要从设备选型、主要性能参数及使用操作要求等方面加以控制，符合安全、适用、经济、可靠和节能、环保等方面的要求。

混凝土预制构件吊运应根据构件的形状、尺寸、重量和作业半径等要求选择吊具和起重设备，预制柱的吊点数量、位置应经计算确定，吊索水平夹角不宜小于 60 度，不应小于 45 度。

86. 【答案】ADE

【解析】技术措施涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。BC 属管理措施。

87. 【答案】ABE

【解析】直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，是可以直接计入工程对象的费用，包括人工费、材料费和施工机具使用费等。

间接成本是指准备施工、组织和管理施工生产的全部费用支出，是非直接用于也无法直接计入工程对象，但为进行工程施工所必须发生的费用，包括管理人员工资、办公费、差旅交通费等。CD 属间接费。

88. 【答案】CDE

【解析】A 错误，施工现场道路畅通、平坦、整洁，无散落物。建筑材料、构配件、料具必须按施工现场总平面布置图堆放，布置合理。

B 错误，施工现场作业区与办公、生活区必须明显划分。

沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于 2.5m，其他工地的围挡高度不低于 1.8m。

施工现场适当地方设置吸烟处，作业区内禁止随意吸烟。

易燃易爆物品堆放间、油漆间、木工间、总配电室等消防防火重点部位要按规定设置灭火机和消防沙箱，并有专人负责，对违反消防条例的有关人员进行严肃处理。

89. 【答案】ADE

【解析】对业主而言，这种合同形式也有一定优点，如：①可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工。②可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷。③可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足。④业主可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理。⑤也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。

90. 【答案】ACD

【解析】台班数量控制措施：(1) 根据施工方案和现场实际情况，选择适合项目施工特点的施工机械，制定设备需求计划，合理安排施工生产，充分利用现有机械设备，加强内部调配，提高机械设备的利用率。

(2) 保证施工机械设备的作业时间，安排好生产工序的衔接，尽量避免停工、窝工，尽量减少施工中所消耗的机械台班数量。

(3) 核定设备台班定额产量，实行超产奖励办法，加快施工生产进度，提高机械设备单位时间的生产效率和利用率。

(4) 加强设备租赁计划管理，减少不必要的设备闲置和浪费，充分利用社会闲置机械资源。

91. 【答案】ABCD

【解析】由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由业主承担责任。由此所造成的施工方案的变更以及工期的延长和费用的增加应该向业主索赔。E 选项为承包商自身原因。

92. 【答案】DE

【解析】标书的提交要有固定的要求，基本内容是：签章、密封。如果不密封或密封不满足要求，投标是无效的。

投标书还需要按照要求签章，投标书需要盖有投标企业公章以及企业法定代表人的签名章(或签字)。

如果项目所在地与企业距离较远，由当地项目经理部组织投标，需要提交企业法定代表人对于投标项目经理的授权委托书。AB 错误。

通常投标需要提交投标保证金，C 错误。

93. 【答案】AD

【解析】工作 B 的最迟完成时间 =15-7=8。

工作 C 的最迟开始时间 =15-2-4-3=6。

工作 F 的自由时差 = (2+4+6) - (2+4+4) =2。
工作 G 的总时差 =15-7-(2+4)=2。
工作 H 的最早开始时间 =2+4+6=12。

94. 【答案】 BCE

【解析】 履约担保可以采用银行保函、履约担保书和履约保证金的形式，也可以采用同业担保的方式，即由实力强、信誉好的承包商为其提供履约担保，但应当遵守国家有关企业之间提供担保的有关规定，不允许两家企业互相担保或多家企业交叉互保。在保修期内，工程保修担保可以采用预留质量保证金的方式。

95. 【答案】 BE

【解析】 选项 A 错误，项目成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集同步的原则；选项 C 错误，用表格核算法进行工程项目施工各岗位成本的责任核算和控制；选项 D 错误，会计核算法人为控制因素较小、精度高。

96. 【答案】 ADE

【解析】 综合成本是指涉及多种生产要素，并受多种因素影响的成本费用，如分部分项工程成本，月（季）度成本、年度成本等。BC 属于专项成本分析方法。

97. 【答案】 ABC

【解析】 钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和裂缝宽度检验；不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和抗裂检验。

98. 【答案】 BC

【解析】 管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程。其它属于物质流程组织。

99. 【答案】 AD

【解析】 选项 B 错误，总进度目标的论证是项目实施阶段的策划工作；选项 C 错误，建设工程项目总进度目标论证应分析和论证实实施阶段各项工作的进度，以及各项工作进展的相互关系。选项 E 错误，在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性。若项目总进度目标不可能实现，则项目管理者应提出调整项目总进度目标的建议，并提请项目决策者审议。

100. 【答案】 ABE

【解析】 A 选项，有①②两个起点节点；B 选项，应采用过桥法或者指向法；E 选项，②③之间虚工作没有必要。